



Nr. 30576 / 21.08.2023

SCRISOARE DE INTENȚIE

pentru

Achiziție lucrări de reparații la instalațiile electrice la centrele D.G.A.S.P.C. Iași

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, cu sediul în Iași, str. Ateneului nr. 1C, telefon: 0232/474800, fax: 0232/279654, intentionează să achiziționeze în regim de urgență prin "Cumpărare directă", Lucrări de reparații la instalațiile electrice din cadrul Centrelor de copii și a Centrelor de Adulți din cadrul D.G.A.S.P.C. Iași, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cod CPV 45310000 – 1 Lucrari de instalații electrice pentru clădiri(rev.2).

În acest context, invităm pe cei interesați să depună oferte ținând cont de următoarele:

1. Valoarea estimată a achiziției: 54.117,64 lei fără TVA si 64.400,00 lei cu TVA, defalcat astfel:

- SS V. COSTACHE, Vila 1 bd. CA Rosetti nr.18 Iași - 5.294,11 lei fără TVA si 6.300,00 lei cu TVA
- SS V. COSTACHE, Vila 2 bd. CA Rosetti nr.11-15 Iași - 5.294,11 lei fără TVA si 6.300,00 lei cu TVA
- CSS C.A. ROSETTI, bd. CA Rosetti nr.11-15 Iași - 6.302,52 lei fără TVA si 7.500,00 lei cu TVA
- CSS BUCIUM - 13.025,21 lei fără TVA si 15.500,00 lei cu TVA
- CSS SF ANDREI ap. B-dul Dacia, nr.55,bloc DD5, et.7 ap.1 Iași - 3.445,37 lei fără TVA si 4.100,00 lei cu TVA
- CTF VERȘENI - 5.882,35 lei fără TVA si 7.000,00 lei cu TVA
- CIAPAD POPRICANI - 17932,77 lei fără TVA si 2.300,00 lei cu TVA
- CIAPAD SF NECTARIE - 6.974,79 lei fără TVA si 8.300,00 lei cu TVA
- CIAPAD COZMESTI - 5.966,38 lei fără TVA si 7.100,00 lei cu TVA

2. Propunerea tehnică se va întocmi în mod obligatoriu conform Anexei 1 anexate.

- nu se admit oferte alternative sau parțiale
- ofertantii trebuie sa oferteze toate lucrările cuprinse in Anexa 1, respectiv pentru fiecare centru in parte.
- ofertele in cadrul carora lucrările de reparatii la instalatia electrica nu corespund lucrarilor de reparații solicitate prin Anexa 1 vor fi considerate neconforme

3. Propunerea financiară va fi exprimată în lei, fără TVA si TVA explicat separat și se va transmite prin completarea formularului de ofertă la care se va anexa devizul ofertă pentru fiecare centru in parte conform Anexei 1 atasate.

- pretul unitar pe produs se va exprima cu doua zecimale
- **pretul ofertat nu poate depăși valoarea estimată pentru fiecare centru** și va include toate cheltuielile necesare pentru realizarea lucrărilor de reparații la instalația electrică.

4. Ofertanții trebuie să prezinte odată cu oferta următoarele documente:

- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului (ORC) de pe lângă Tribunalul Teritorial în copie lizibilă certificată „conform cu originalul,, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic si care trebuie sa corespundă obiectului contractului

- atestat/autorizatie ANRE **Atestat de tip II B pentru** executare de instalații electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcții civile și industriale, bransamente aeriene și subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV; conform ORDIN privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută și verifică instalații electrice

- declarație pe propria raspundere pentru respectarea condițiilor în domeniul mediului, social si al relatiilor de munca

- ofertantul va transmite, dacă este cazul, pentru subcontractanti, asociati sau tertii sustinatori aceleasi documente: certificate constatatoare, declaratii în domeniul mediului, social si al relatiilor de munca

Executarea contractului va începe după emiterea ordinului de începere, durata de execuție a lucrărilor fiind de **10 zile lucrătoare**.

Plata pentru lucrarile executate se va face în termen de 30 de zile calendaristice de la data validării facturii electronice în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura și prin excepție în termen de maxim 60 de zile calendaristice conform art. 7 alin. 1 din Legea nr. 72/2013 actualizată si se va realiza pe baza procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Facturarea se va face pe centru de plasament cu menționarea denumirii și numarului de contract;

Procedura aplicată este **cumpărare directă**;

Criteriul de atribuire este **prețul cel mai scăzut**, raportat la valoarea fără TVA.

Oferta însoțită de documentele și formularele solicitate se va transmite prin e-mail la adresa achizitii.dgaspcis@dasiasi.ro , fax 0232279654 sau în plic sigilat la registratura D.G.A.S.P.C. Iasi, str. Ateneului, nr.1C, Iași avand mențiunea „ **Achiziție lucrări de reparații la instalațiile electrice la centrele D.G.A.S.P.C. Iași** pana la data 22.08.2023, ora 15⁰⁰ .

Persoanele de contact pentru informații suplimentare sunt:

Șef Serv. Tehnic și Achiziții Publice - Marian Matei, telefon - 0232 474800 - interior 118 respectiv Serv. Tehnic și Achiziții Publice - Cartas Gianina - telefon 0232 474800 interior 301 .

Director General

Florin Ion



Șef Serv. Tehnic și Achiziții Publice,
Marian Matei

Întocmit,
Serv. Tehnic și Achiziții Publice
Alexandru Liviu

**I. Centre copii la care se solicita efectuarea lucrarilor de reparatii
la instalatia electrica**

1.C.S.S. „Veniamin Costache” Iasi, lucrari de reparatii la instalatia electrica de la Vila 1, din Bd. C.A.Rosetti, nr.18, Iasi

Lucrari de executat:eliminarea improvizatiilor prin montare prize duble,comutatoare;asigurarea functionalitatii iluminatului de securitate pentru evacuare prin completare cu lampi; inlocuire cablu de iluminat si cablu la prize, portiunile nefunctionale; verificarea instalatiei electrice,inlocuire sigurante tablou. Lucrarile solicitate pentru achizitie vor include: materialele din antemasuratoare,manopera punerii in opera si transportul acestora la punctul de lucru.

Antemasuratoare:

- 1.lampi slim 1x36=4,00 buc.
- 2.canal pvc 25x25 adeziv de 10 m=16,00 buc.
- 3.sigurante diferentiale 16A=2,00buc.
- 4.cablu Myy f 3x2,5ml=100,00ml
- 5.cablu CYYF 3x1,5=100,00 ml
- 6.priza dubla st=10,00buc.
- 7.comutator st=3,00buc.
- 8.verificare tablou=2,00buc.
- 9.verificare instalatie electrica=1,00 buc.

Valoarea estimata a lucrarilor este de 6.300,00 lei cu TVA

2. C.S.S. „Veniamin Costache” Iasi, lucrari de reparatii la instalatia electrica la Vila 2, Bd. C.A.Rosetti, nr.11-15,Iasi

Lucrari de executat:eliminarea improvizatiilor prin montare prize duble,comutatoare;asigurarea functionalitatii iluminatului de securitate pentru evacuare prin completare cu lampi; inlocuire cablu de iluminat si cablu la prize, portiunile nefunctionale; verificarea instalatiei electrice,inlocuire sigurante tablou. Lucrarile solicitate pentru achizitie vor include: materialele din antemasuratoare,manopera punerii in opera si transportul acestora la punctul de lucru.

Antemasuratoare:

- 1.lampi slim 1x36=4,00 buc.
- 2.canal pvc 25x25 adeziv de 10 m=16,00 buc.
- 3.sigurante diferentiale 16A=2,00buc.
- 4.cablu Myy f 3x2,5ml=100,00ml
- 5.cablu CYYF 3x1,5=100,00 ml
- 6.priza dubla st=10,00buc.
- 7.comutator st=3,00buc.
- 8.verificare tablou=2,00buc..
- 9.verificare instalatie electrica=1,00 buc.

Valoarea estimata a lucrarilor este de 6.300,00 lei cu TVA

3. C.S.S.,C.A.Rosetti”, corp cladire din Bd.C.A.Rosetti, nr.11-15,Iasi, lucrari de reparatii la instalatia electrica

Lucrari de executat:eliminarea improvizatiilor prin montare prize duble,comutatoare;asigurarea functionalitatii iluminatului de securitate pentru evacuare prin completare cu lampi; inlocuire cablu de iluminat si cablu la prize, portiunile nefunctionale;inlocuire papuci;,inlocuire sigurante tablou; completare instalatie paratrasnet. Lucrarile solicitate pentru achizitie vor include: materialele din antemasuratoare,manopera punerii in opera si transportul acestora la punctul de lucru.

Antemasuratoare:

- 1.lampi slim 1x36=4,00 buc.
- 2.canal pvc 25x25 adeziv de 10 m=16,00 buc.

- 3.sigurante diferentiale 16A=2,00buc.
- 4.cablu CYYF 3x2,5ml=25,00ml
- 5.cablu CYYF 3x1,5=100,00 ml
- 6.priza dubla PT=1,00buc.
- 7.comutator PT=1,00buc.
- 8.cablu MYF 4mm G/V=60,00 ml
- 9.cablu MYF 35mm=10,00ml
- 10.papuci 4x6=60,00buc.
- 11.papuci cupru=35,00buc.
- 12.dibluri 6x40=50,00buc.
- 13.platband 25mm=30,00kg
- 14.cleme spz pt.platband=30,00buc.
- 15.canal pvc adeziv 16x16=80,00ml

Valoarea estimata a lucrarilor este de 7.500,00 lei cu TVA

4.C.S.S. Bucium,lucrari de reparatii la instalatia electrica

Lucrari de executat:pozarea corespunzatoare a cablurilor electrice,eliminarea improviziatiilor, izolarea cablurilor,montarea capacelor la doze,inlocuire lampi,prize,stakere.Repararea si verificarea iluminatului de securitate pentru evacuare,inlocuire lampi nefunctionale. Lucrarile solicitate pentru achizitie vor include: materialele din antemasuratoare,manopera punerii in opera si transportul acestora la punctul de lucru.

Antemasuratoare:

- 1.lampi energy-1=16buc.
- 2.lampi energy-2=10buc.
- 3.siguranta 4P-16A=4buc.
- 4.priza PT=4buc.
- 5.Pini 6mmp=1punga
- 6.stakere=5,00buc.
- 7.cablu MYYM 2x1,5mm=26,00ml
- 8.canal pvc 40x60=3,00buc.
- 9.canal pvc 16x16=20,00buc.
- 10.sina omega=1,00buc.
- 11.dibluri 6mm=1,00 cutie
- 12.firida E2+3=1,00buc.
- 13.cablu MYYM 2x1,5mm=18,00ml
- 13.pozare cabluri=1,00buc

Valoarea estimata a lucrarilor este de 15.500,00 lei cu TVA

5.CSS „Sf.Andrei”,lucrari de reparatii la instalatia electrica la apartamentul din Iasi, bd-ul Dacia,nr.55,bl.DD5,et.7,ap1

In acest apartament se impune inlocuirea tabloului electric, a sigurantelor,calibrarea sigurantelor; inlocuirea prizelor; se vor inlocui partial cablurile nefunctionale si lampile din apartament. Lucrarile solicitate pentru achizitie vor include: materialele din antemasuratoare,manopera punerii in opera si transportul acestora la punctul de lucru.

Antemasuratoare:

- 1.cablu MYYM 3x2,5=15,00ml
- 2.canal cablu adeziv 16x16=20,00ml
- 3.lampa CIL IP20 60CM 20W=2,00buc.
- 4.lampa CIL IP20 60CM 18W=2,00buc.
- 5.dibluri=200,00buc.
- 6.priza dubla PT=3,00buc.
- 7.pieptene F+N 2M=1,00buc.

- 8.siguranta 2P 25A=1,00buc.
- 9.siguranta F+N 16A=5,00buc.
- 10.siguranta F+N 10A=5,00buc.
- 11.suport contor 220V alb din plastic=1,00buc.
- 12.stekere=1,00buc.
- 13.tablou 12 pozitii PT VISION=1,00buc.
- 14.tub de capat 6mmp verde=100,00buc.
- 15.refacere tablou=1,00buc.
- 16.demontare tablou=1,00buc.
- 17.demontare lampa=4,00buc.

Valoarea estimata a lucrarilor este de 4.100,00 lei cu TVA

6.C.S.S.VERSENI lucrari de reparatii la instalatia electrica a caselor de tip familial

Avand in vedere problemele semnalate la casele de tip familial si faptul ca nu s-a efectuat in ultimii ani o verificare a instalatiei electrice, se solicita pentru siguranta exploatarei instalatiei electrice efectuarea urmatoarelor lucrari: revizia tablourilor electrice, inlocuirea portiunilor de cablu nefunctionale, inlocuirea sigurantelor, fixarea/inlocuirea prizelor, montarea de bare de impamantare.

Antemasuratoare:

- 1.siguranta 20A f+n=2,00buc.
- 2.cablu CYYF 3x2,5=100,00ml
- 3.bara canal 16x25 adeziv=5,00buc.
- 4.priza dubla PT=1,00buc.
- 5.canal pvc 16x16=60,00ml
- 6.cablu MYF 2,5mm G/V=40,00ml
- 7.cablu MYF 4,0mmG/V=20,00ml
- 8.cleme de legatura 3 locuri=1,00set
- 9.priza de pamant=1,00buc.
- 10.cablu MYF 2,5=200ml

Valoarea estimata a lucrarilor este de 7.000,00 lei cu TVA

II. Centre adulti la care se solicita efectuarea lucrarilor de reparatii la instalatia electrica

1.C.I.A.P.A.D. POPRICANI lucrari de reparatii la instalatia electrica

Se solicita de urgenta efectuarea impamantarii la cazanele centralei termice din centru .

Antemasuratoare:

- 1.Platbanda=15,00ml
- 2.cablu MYYF 16=2,00ml
- 3.papuci Cu=4,00buc.
- 4.suruburi de 6 =4,00buc.
- 5.cleme fixare platbanda =30,00buc.
- 6.dibluri =30,00buc.
- 7.siguranta 4P 40A= 1,00buc.

Valoarea estimata a lucrarilor este de 2.300,00 lei cu TVA

2. C.I.A.P.A.D. „SF.NECTARIE” lucrari de reparatii la instalatia electrica

Avand in vedere ca in spatiile tehnice destinate centralelor termice nu este impamantare, se impune de urgenta montarea barelor cu nul de protectie pentru a asigura protectia salariatilor si a

beneficiarilor. Aceasta interventie presupune si inlocuirea tabloului si a sigurantelor cat si a unei portiuni de cablaj.

Antemasuratoare spatiu tehnic **centrala mare:**

1. platbanda de 25=25,00kg
2. piesa fixare platbanda=10,00buc.
3. tablou PT 24 module=1,00buc.
4. siguranta 4 poli 63 A=1,00buc.
5. siguranta 4 poli 32 A=1,00buc.
6. siguranta 4 poli 16A=1,00buc.
7. siguranta F+N 16 A =4,00buc.
8. siguranta F+N 10A=4,00buc.
9. pieptene f+n 12 M =1,00buc.
10. cablu MYF 6mm =10,00ml
11. cablu MYF 4mm=15,00ml

Valoarea estimata a lucrarilor este de 3.000,00 lei cu TVA

Antemasuratoare spatiu tehnic **centrala mica:**

1. panou metalic 30x40=1,00buc.
2. siguranta 4 poli 25 A=1,00buc.
3. siguranta 2 poli 32 A=1,00buc.
4. siguranta 4 poli 63 A =1,00buc.
5. siguranta 2 poli 25 A=1,00buc.
6. siguranta F+N 16A=6,00buc.
7. curele legatura 30x300=1,00punga
8. bara impamantare 20 locuri=1,00buc.
9. cablu MYF 16mm G/V=30,00ml
10. canal pvc 16x16 adeziv =18,00buc.
11. papuci cupru 16x8=5,00buc.
12. impamantare tablou 24m+preluare din centrala termica=1,00buc.

Valoarea estimata a lucrarilor este de 5.300,00 lei cu TVA

TOTAL C.I.A.P.A.D. „SF.NECTARIE” = 8.300,00 lei cu TVA

3.C.I.A.P.A.D. COZMESTI lucrari de reparatii la instalatia electrica

Se solicita efectuarea lucrarilor de reparatii la iluminatul exterior din centru. In incinta centrului sunt 4 stalpi care sa asigure iluminatul exterior dar nici unul nu functioneaza. Este necesara refacerea cablajului, schimbarea lampilor, revizia tabloului electric.

Antemasuratoare:

1. cablu CYY-F3x1,5mmp =40,00 ml
2. cleme de legatura =24,00 buc.
3. corp iluminat stradal cu LED chip SAMSUNG slim 100W=4,00 buc.
4. suport sustinere/brat pentru lampi = 4,00 buc.
5. transport materiale= 1,00buc.

Valoarea estimata a lucrarilor este de 7.100,00 lei cu TVA

Şef Serv. Tehnic şi Achiziţii Publice,
Marian Maţei



Întocmit,
Serv. Tehnic şi Achiziţii Publice
Alexandru Liviu

