

A.PARȚI SCRISE
VIII.ANEXE - LISTE CU CANTITĂȚI DE LUCRĂRI

În conformitate cu reglementarea tehnică „Ghid privind elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucrări și obiecte de construcții pentru investiții realizate din fonduri publice”, indicativ P 91/1-02, elaborată de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în

Construcții și Economia Construcțiilor București (INCERC), aprobat de MLPTL cu ordinul 1568/15.10.02, executanții (ofertanții) au deplină libertate de a-și prevedea în ofertă propriile consumuri și tehnologii de execuție, cu respectarea cerințelor cantitative și calitative prevăzute în Proiectul Tehnic, în Caietul de sarcini și în alte acte normative în vigoare care reglementează execuția lucrărilor.

Funcție de propriile consumuri și tehnologii de execuție, ofertanții vor întocmi extrasele de resurse (a) extras de materiale; b) extras de forță de muncă (mâna de lucru); c) extras de utilaj de construcții; d) extras de transporturi).

Listele cuprind cantitățile de lucrări completate pe capitole aferente categoriilor de lucrări din cadrul unui obiect de construcție.

Ofertanții vor analiza cu atenție prevederile documentației tehnice (Proiect tehnic de execuție - Parte scrisă și Parte desenată, Caiete de sarcini, Liste de cantități de lucrări, Antemasurători) și vor transmite Proiectantului obiecții/solicitări de clarificări cu privire la eventualele neconformități privind întocmirea/incadrarea/prevederea listelor de cantități în conformitate cu specificațiile Proiectului. Ulterioarele obiecții după finalizarea procedurii de achiziție a lucrărilor nu vor fi luate în considerare.

S-au anexat antemasurătorile și listele cu cantitățile de lucrări fără prețuri.

C1 - Centralizatorul investiției

Nr.	Nume	Devize (LEI fără TVA)	Echipamente (LEI fără TVA)
1	2	3	4
1	Sistematizare verticală		
1.1	Lucrări preliminare		
1.2	Terasamente		
1.3	Drum de acces și platformă betonată/parcare		
1.4	Rigola carosabila monolita		
1.5	Sanț din beton		
1.6	Podet din beton		
1.7	Prag din beton		
1.8	Imprejmuire		
1.9	Reamenajare spațiu verde		
1.10	Semnalizare rutieră		
2	Instalatii sanitare exterioare		
2.1	Instalatii sanitare exterioare		
3	Organizare de șantier		
3.1	Organizare de șantier		
TOTAL VALOARE DEVIZE (fără TVA):			
TOTAL VALOARE ECHIPAMENTE (fără TVA):			
TOTAL VALOARE (fără TVA):			
Taxa pe valoarea adăugată (19%):			
TOTAL VALOARE:			

Beneficiar,

D.G.A.S.P.C IAȘI



Obiectivul: Reabilitate imprejmuire, acces auto și pietonal in cadrul centrului de servicii sociale Bucium Iași

Obiectul: Sistematzare verticală

Devizul: Lucrări preliminare

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	TSG01A1	Degajarea terenului de frunze si crengi, strangerea in gramezi si arderea lor supravegheata in gramezi si arderea lor supravegheata.	100 mp	29.80		
1.1	39921	Muncitor	ora	48.28		
2	TSG02A1	Curatarea terenului de iarba si buruieni	100 mp	29.80		
2.1	19621	Sapator	ora	6.26		
2.2	19921	Muncitor deservire constructii	ora	189.83		
3	TSG06A1	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facandu-se : prin purtare manuala diametrul cioatelor sau radacinilor de 10-30 cm	buc	80.00		
3.1	100141	Fasonator	ora	20.00		
3.2	39921	Muncitor	ora	50.40		
3.3	39931	Muncitor	ora	19.20		
4	TSG07A1	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportul facandu-se : prin purtare manuala diametrul cioatelor sau radacinilor de 10-30 cm	buc	80.00		
4.1	100141	Fasonator	ora	22.40		
4.2	39921	Muncitor	ora	182.40		
4.3	39931	Muncitor	ora	23.20		
5	TSG03A1	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pana la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacinii	100 mp	7.00		
5.1	39921	Muncitor	ora	71.82		
6	TSG03B1	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pana la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacinii	100 mp	7.00		
6.1	39921	Muncitor	ora	89.39		

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.250%					
		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte	10.000%					

Profit	5.000%	
Total General (fără TVA)		
Cantitate deviz		
Total General (fără TVA)		
TVA (19%)		
TOTAL GENERAL (LEI)		

Beneficiar,

D.G.A.S.P.C IAȘI



Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Obiectivul: Reabilitate imprejmuire, acces auto și pietonal in cadrul centrului de servicii sociale Bucium Iași

Obiectul: Sistematzare verticală

Devizul: Terasamente

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	TSC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	100 mc	6.83		
1.1	3521	Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0.21-0.39mc	ora	25.43		
2	TSA07B1	Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,avand peste 1 m latime si maximum 6 m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,in fundatii,subsoluri,canale,drenuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu	mc	170.88		
2.1	19621	Sapator	ora	287.08		
3	TRB01C12	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 20m	tona	307.53		
3.1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj	ora	177.75		
4	TSD01A1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren usor	mc	170.88		
4.1	19621	Sapator	ora	31.27		
5	TRA01A05 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	1 230.33		
5.1	29911	Muncitor deservire constructii masini	ora	0.01		
5.2	7	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta distanta = 5 km - Pamant	tona	1 230.33		
6	TSD03D1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP,in straturi cu grosimea de : 21-30 cm,teren catg. 3 sau 4	100 mc	6.83		
6.1	3554	Buldozer pe senile 81-180cp	ora	3.96		
7	TsA16XA	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi in teren cu infiltratii puternice executate cu motopompa de apa 9-16 CP	ora	170.90		
7.1	4702	Motopompa 9-16cp	ora	170.90		
8	RPCB18G%	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	metru cub	170.66		
8.1	20021063	Apa	mc	8.53		
8.2	20000141	Betonist	ora	682.66		
8.3	9310060019 922	Muncitor deservire constructii montaj	ora	256.00		
8.4	2912340002 509	Motocompresor aer mobil joasa presiune 4.0-5.9 mc/min	ora	59.73		
8.5	6702	Macara de fereastră 0.15tf	ora	34.13		
8.6	2801	Ciocan pneumatic (exclusiv consum aer) 8-15 kg	ora	59.73		
9	TRA01A05 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	409.36		
9.1	29911	Muncitor deservire constructii masini	ora	0.00		
9.2	7	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta distanta = 5 km - Pamant	tona	409.36		
10	RPCT45XA	Desfacerea imprejmuirilor metalice cu recup.materiale	kg	2 805.00		

10.1	7214240021 900	Lacatus mecanic	ora	84.15		
10.2	9310060019 922	Muncitor deservire constructii montaj	ora	84.15		

Alte cheltuieli directe

Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.250%					

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					
Cheltuieli indirecte	10.000%				
Profit	5.000%				

Total General (fără TVA)	
Cantitate deviz	
Total General (fără TVA)	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (LEI)	

Beneficiar,

D.G.A.S.P.C IAȘI



Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Obiectivul: Reabilitate imprejmuire, acces auto și pietonal in cadrul centrului de servicii sociale Bucium Iasi

Obiectul: Sistematie verticală

Devizul: Drum de acces și platformă betonată/parcare

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	242.60		
2.1	2200393	Balast nespalat de riu 0-70 mm	mc	318.05		
2.2	6202806	Apa industrială pentru lucrari drumuri-terasamente in cisterne	mc	56.28		
2.3	12811	Pavator	ora	63.08		
2.4	12821	Pavator	ora	26.69		
2.5	3546	Autogreder pana la 175 cp	ora	11.64		
2.6	4005	Compactor static autopropulsat cu rulouri(valturi) r8-14;de 14tf	ora	37.12		
2.7	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t	ora	5.58		
3	TRA01A100	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 100 km.	tona	540.68		
3.1	5	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 100 km - Balast, Nisip	tona	540.68		
5	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5 km	tona	56.28		
5.1	2	Transport rutier materiale.semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna.betonetc)pe distanta de 5 km - Apa	tona	56.28		
7	IFB09A1(1)	Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 2 cm din nisip;	mp	1 213.00		
7.1	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	24.26		
7.2	12911	Pietrar	ora	133.42		
9	TRA01A100	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 100 km.	tona	38.82		
9.1	5	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 100 km - Balast, Nisip	tona	38.82		
10	RCSE40B%	Straturi izolatoare din: Hirtie KRAFT	mp	1 213.00		
10.1	7324780	Hartie kraft	mp	1 419.21		
10.2	7804127	Material marunt (dispozitiv sustinere)	%	2.00		
10.3	20017690	Cuie constructii tip a 3 x 80	kg	12.13		
10.4	20000119	Izolator hidrofug	ore	303.25		
10.5	19911	Muncitor deservire constructii montaj	ora	121.30		
12	DC05C1(2)	Imbracaminte din beton de ciment la drumuri executata intr-un singur strat, in grosime de : 20 cm;	mp	1 213.00		
12.1	2000236	Otel beton profil neted OB 37 stas 438 D = 20mm	kg	6.06		
12.2	10111	Muncitor drumuri si lucrari conexe drumuri	ora	12.13		
12.3	10121	Asfaltator	ora	7.52		
12.4	10211	Betonist	ora	376.03		
12.5	10221	Betonist	ora	145.56		
12.6	10231	Betonist	ora	145.56		
12.7	10241	Betonist	ora	145.56		
12.8	19921	Muncitor deservire constructii-montaj	ora	24.26		
12.9	4019	Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf	ora	55.80		
12.10	4055	Repartizator de beton de ciment 20cp	ora	55.80		
12.11	4057	Vibrofinisor de beton de ciment cu motor ardere interna 20-25cp	ora	55.80		

12.12	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t	ora	8.61		
12.13	210093312	BcR 4	mc	242.60		
13	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	586.90		
13.1	4	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 10 km - Beton rutier	tona	586.90		
14	DC03A1	Ancore din otel beton cu lungimea barelor de 1 m,prevazute cu ciocuri la capete, pentru ancorarea dalelor imbracamintii de beton de ciment vibrat la rosturile de contact longitudinale	buc	213.00		
14.1	2000121	Otel beton profil neted OB 37 s 438 D = 10mm	kg	152.08		
14.2	2005731	Sarma trasa net bet arm stnb D = 5 OL 42 s 438/2	kg	36.64		
14.3	3803166	Sarma moale obisnuita D = 1,5 OL 32 s 889	kg	2.13		
14.4	7324962	Hartie rezistenta de ambalaj kraft tip1 160g/mp-suluri	kg	4.26		
14.5	11111	Fierar beton	ora	19.81		
14.6	11121	Fierar beton	ora	30.67		
14.7	11131	Fierar beton	ora	2.98		
15	DC04B1	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la : drumuri;	m	572.10		
15.1	6002737	Disc armat cu segm.diamant crest.larg.d = 400mm 1a 1-r 55	buc	2.00		
15.2	6202806	Apa industriala pentru lucrari drumuri-terasamente in cisterne	mc	22.88		
15.3	10221	Betonist	ora	168.19		
15.4	4058	Masina de taiat rosturi cu disc abraziv 20kw	ora	168.19		
15.5	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t	ora	168.19		
16	DB08A%	Rostuirea și colmatarea crăpăturilor, la îmbrăcăminți cu lianți hidraulici folosind rnastic bituminos.	m	572.10		
16.1	2600218	Bitum pentru drumuri tip D 120/180 stas 754	kg	246.00		
16.2	6200676	Diluant white spirit rafinat tip a stas 44	kg	16.02		
16.3	6621612	Pudreta cauciuc cu continut dedeseuri tex.gran.0,1-5mm	kg	65.79		
16.4	2205680	Azbest crisolitic de orsova fulgi cal 2 s 3315	kg	263.17		
16.5	7106235	Motorina (carburant)	kg	343.26		
16.6	3064291	Material marunt	%	1.00		
16.7	10131	Asfaltator	ora	22.88		
16.8	39921	Muncitor deservire	ora	40.05		
16.9	4035	Malaxor manual de asfalt pana la 600l	ora	4.58		
17	DB23A%	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spații verzi cu dimensiunea de: 20X25 cm, pe fundație de beton de 30X15 cm;	m	185.00		
17.1	20015568	Bordura din beton pentru trotuare 20x25 cm	m	185.92		
17.2	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	540.20		
17.3	2200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	1.48		
17.4	7106239	Apa pentru mortare si betoane	mc	1.11		
17.5	20055310	Beton C8/10 (Beton Bc10)	mc	8.33		
17.6	3064291	Material marunt	%	1.00		
17.7	12831	Pavator	ora	31.45		
17.8	39921	Muncitor deservire	ora	75.85		
18	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.	tona	11.10		
18.1	6	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autocamionul pe distanta = 10 km - Cofraje, borduri, armaturi etc.	tona	11.10		
19	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10 km	tona	19.98		
19.1	3	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5.5 mc distanta =10 km - Beton	tona	19.98		
20	TRB05A11	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 kg distanta 10m	tona	11.10		
20.1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj	ora	11.10		

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.250%					
		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte	10.000%					
Profit	5.000%					
Total General (fără TVA)						
Cantitate deviz						
Total General (fără TVA)						
TVA (19%)						
TOTAL GENERAL (LEI)						

Beneficiar,

D.G.A.S.P.C IAȘI



Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Obiectivul: Reabilitate imprejurime, acces auto și pietonal in cadrul centrului de servicii sociale Bucium Iasi

Obiectul: Sistematie verticală

Devizul: Rigola carosabila monolita

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	4.47		
1.1	2200393	Balast nespalat de riu 0-70 mm	mc	5.86		
1.2	6202806	Apa industriala pentru lucrari drumuri-terasamente in cisterne	mc	1.04		
1.3	12811	Pavator	ora	3.89		
1.4	12821	Pavator	ora	1.30		
1.5	4005	Compactor static autopropulsat cu rulouri(valturi) r8-14;de 14tf	ora	0.68		
1.6	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t	ora	0.10		
2	TRA01A10 0	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 100 km.	tona	9.96		
2.1	5	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 100 km - Balast, Nisip	tona	9.96		
3	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	1.04		
3.1	2	Transport rutier materiale.semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna.betonetc)pe distanta de 5 km - Apa	tona	1.04		
4	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete plane	mp	119.20		
4.1	2901167	Bile manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0.21		
4.2	2903969	Scandura rasin lunga tiv cls D gR = 18mm L = 6,00m s 942	mc	0.05		
4.3	2908737	Grinda rasin.cu 2 fete plane groS = 10/12-35/35 L = 4-6m	mc	0.15		
4.4	2928335	Panou de cofraj tip p fag g 8 mm pentru pereti	mp	7.15		
4.5	3803269	Sarma moale obisnuita D = 3 mm, OL 32 s 889	kg	8.46		
4.6	6311528	Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	5.01		
4.7	7106613	Decofrol	kg	17.88		
4.8	10711	Dulgher constructii	ora	27.06		
4.9	10721	Dulgher constructii	ora	31.44		
4.10	10731	Dulgher constructii	ora	41.27		
4.11	10741	Dulgher constructii	ora	13.71		
5	PB02A1	Turnare beton simplu b75 in fundatii obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual	mc	20.86		
5.1	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	2.09		
5.2	20055985	Beton C30/37	mc	21.03		
5.3	10211	Betonist	ora	6.74		
5.4	10221	Betonist	ora	13.14		
5.5	19921	Muncitor deservire constructii-montaj	ora	24.03		
5.6	19931	Muncitor deservire constructii montaj	ora	1.13		
5.7	3720	Vibrator universal cu motor termic 2.9-4cp	ora	7.93		
6	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10 km	tona	37.85		
6.1	3	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5.5 mc distanta =10 km - Beton	tona	37.85		
7	CZ0301A1 (1)	Confecționarea armăturilor din otel beton pentru beton armat în fundații fasonarea barelor pentru fundații izolate (inclusiv fundații pahar) continui și radiere, în ateliere centralizate OB 37, D= 6-8 mm	kg	1 001.28		

7.1	11111	Fierar beton	ora	17.02		
7.2	11121	Fierar beton	ora	16.02		
7.3	4201	Masina automata de taiat si indreptat hotel - beton actionata electric d=3-20mm 5-10	ora	1.30		
7.4	4203	Stanta electrica de taiat otel-beton diam pana la 40 mm	ora	2.00		
7.5	4205	Masina de fasonat otel-beton d=pana la 40mm 2.2kw	ora	8.31		
7.6	4212	Troliu electric 3.1-5tf	ora	0.60		
8	121212121	BST 500S, D=6-10mm	kg	1 001.28		
9	PD01A1	Montare armaturi pentru beton armat in fund. Radiere elev. infrastr. suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.	kg	1 001.28		
9.1	3803116	Sarma moale obisnuita D = 1mm, OL 32 s 889	kg	10.01		
9.2	11111	Fierar beton	ora	10.95		
9.3	11131	Fierar beton	ora	10.95		
10	DE16A1(1)	Montarea la rigole santuri a elementelor prefabricate din beton materiale cu volum pina la 0,02mc/buc inclusiv	buc	100.00		
10.1	20056742	Plăcută rigolă carosabilă 49x30x15cm	buc	100.00		
10.2	12511	Montator prefabricate beton	ora	22.50		
10.3	12531	Montator prefabricate beton	ora	7.50		
11	TRB05A11	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 kg distanta 10m	tona	4.80		
11.1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj	ora	4.80		
12	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.	tona	11.76		
12.1	6	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autocamionul pe distanta = 10 km - Cofraje, borduri, armaturi etc.	tona	11.76		

Alte cheltuieli directe

Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.250%					

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					
Cheltuieli indirecte	10.000%				
Profit	5.000%				

Total General (fără TVA)	
Cantitate deviz	
Total General (fără TVA)	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (LEI)	

Beneficiar,

D.G.A.S.P.C IAȘI



Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Obiectivul: Reabilitate imprejurime, acces auto și pietonal in cadrul centrului de servicii sociale Bucium Iași

Obiectul: Sistematzare verticală

Devizul: Sanț din beton

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	TSC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 4	100 mc	0.15		
1.1	3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0.40-0.70mc	ora	0.50		
2	TRA01A05 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	27.45		
2.1	29911	Muncitor deservire constructii masini	ora	0.00		
2.2	7	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta distanta = 5 km - Pamant	tona	27.45		
3	IFB09A1	Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 5 cm din nisip;	mp	42.70		
3.1	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	2.22		
3.2	12911	Pietrar	ora	4.70		
4	TRA01A10 0	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 100 km.	tona	3.42		
4.1	5	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 100 km - Balast, Nisip	tona	3.42		
5	IFA03D1	Pereu din placi de beton simplu,turnat pe loc in cimpuri separate pina la 2 mp suprafata,impartita prin rosturi de 2,5 cm cu grosimea pereului de: 15 cm.	mp	53.38		
5.1	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	1.60		
5.2	20055985	Beton C30/37	mc	8.01		
5.3	10221	Betonist	ora	24.02		
5.4	10211	Betonist	ora	24.02		
5.5	19931	Muncitor deservire constructii montaj	ora	48.04		
6	TRB01B12	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 20m	tona	15.37		
6.1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj	ora	12.42		
7	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10km	tona	19.22		
7.1	3	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5.5 mc distanta =10 km - Beton	tona	19.22		
8	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete plane	mp	4.00		
8.1	2901167	Bile manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0.01		
8.2	2903969	Scandura rasin lunga tiv cls D gR = 18mm L = 6,00m s 942	mc	0.00		
8.3	2908737	Grinda rasin.cu 2 fete plane groS = 10/12-35/35 L = 4-6m	mc	0.01		
8.4	2928335	Panou de cofraj tip p fag g 8 mm pentru pereti	mp	0.24		
8.5	3803269	Sarma moale obisnuita D = 3 mm, OL 32 s 889	kg	0.28		
8.6	6311528	Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	0.17		
8.7	7106613	Decofrol	kg	0.60		
8.8	10711	Dulgher constructii	ora	0.91		
8.9	10721	Dulgher constructii	ora	1.06		
8.10	10731	Dulgher constructii	ora	1.39		
8.11	10741	Dulgher constructii	ora	0.46		

9	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.	tona	0.20		
9.1	6	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autocamionul pe distanta = 10 km - Cofraje, borduri, armaturi etc.	tona	0.20		

Alte cheltuieli directe

Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.250%					

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					
Cheltuieli indirecte	10.000%				
Profit	5.000%				

Total General (fără TVA)	
Cantitate deviz	
Total General (fără TVA)	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (LEI)	

Beneficiar,

D.G.A.S.P.C IAȘI



Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Obiectivul: Reabilitate imprejmuire, acces auto și pietonal in cadrul centrului de servicii sociale Bucium Iasi

Obiectul: Sistematzare verticală

Devizul: Podeț din beton

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	TSC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3	100 mc	4.36		
1.1	3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0.40-0.70mc	ora	11.33		
2	TSA02D1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc. in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren foarte tare	mc	108.95		
2.1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj	ora	288.72		
3	TRB01C12	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 20m	tona	196.11		
3.1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj	ora	113.35		
4	PI06D1	Montarea elementelor prefabricate din beton armat cu macaraua pe pneuri de 30-39,9 tf	buc	2.00		
4.1	2900943	Lemn rot de stej.D = 10cm virf l>160	mc	0.03		
4.2	2912477	Dulap stejar lung tiv clasa C gR = 50mm lun G = 2,00m s 8689	mc	0.10		
4.3	6311528	Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	2.40		
4.4	12511	Montator prefabricate beton	ora	38.88		
4.5	12531	Montator prefabricate beton	ora	25.92		
4.6	12541	Montator prefabricate beton	ora	12.96		
4.7	12551	Montator prefabricate beton	ora	6.48		
4.8	6732	Macara pe pneuri 30-39.9 tf	ora	6.48		
5	1200	D=1200mm, L=6.00m	buc	1.00		
6	DA06A1(1)	Strat de agregate naturale cilindrante, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	2.10		
6.1	2200393	Balast nespalat de riu 0-70 mm	mc	2.75		
6.2	6202806	Apa industriala pentru lucrari drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.49		
6.3	12811	Pavator	ora	1.83		
6.4	12821	Pavator	ora	0.61		
6.5	4021	Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf	ora	0.63		
6.6	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t	ora	0.05		
7	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete plane	mp	74.94		
7.1	2901167	Bile manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0.13		
7.2	2903969	Scandura rasin lunga tiv cls D gR = 18mm L = 6,00m s 942	mc	0.03		
7.3	2908737	Grinda rasin.cu 2 fete plane groS = 10/12-35/35 L = 4-6m	mc	0.10		
7.4	2928335	Panou de cofraj tip p fag g 8 mm pentru pereti	mp	4.50		
7.5	3803269	Sarma moale obisnuita D = 3 mm, OL 32 s 889	kg	5.32		
7.6	6311528	Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	3.15		
7.7	7106613	Decofrol	kg	11.24		
7.8	10711	Dulgher constructii	ora	17.01		

7.9	10721	Dulgher constructii	ora	19.76	
7.10	10731	Dulgher constructii	ora	25.95	
7.11	10741	Dulgher constructii	ora	8.62	
8	PC02B1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete curbe	mp	3.77	
8.1	2901167	Bile manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0.01	
8.2	2903969	Scandura rasin lunga tiv cls D gR = 18mm L = 6,00m s 942	mc	0.00	
8.3	2914229	Scandura fag.lungi.neab.cl.a.gR = 40mm L = 1,8-4m IT = 6 st8689	mc	0.01	
8.4	2914255	Scandura fag.scurt.neab.cl.c.gR = 32mm L = 1-1,7m IT = 6 st8689	mc	0.00	
8.5	2928397	Placaj lemn ptr.cofraj 8mm grosime stas 7004-79	mc	0.00	
8.6	3803269	Sarma moale obisnuita D = 3 mm, OL 32 s 889	kg	0.53	
8.7	5886954	Cuie cu cap conic tip a1 3 x 80 ol 34 s 2111	kg	0.05	
8.8	6311528	Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	0.11	
8.9	7106613	Decofrol	kg	0.57	
8.10	10711	Dulgher constructii	ora	1.86	
8.11	10721	Dulgher constructii	ora	2.51	
8.12	10731	Dulgher constructii	ora	2.55	
8.13	10741	Dulgher constructii	ora	1.24	
9	PB02A1	Turnare beton simplu b75 in fundatii obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual	mc	5.76	
9.1	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.58	
9.2	20019272	Beton C25/30	mc	5.81	
9.3	10211	Betonist	ora	1.86	
9.4	10221	Betonist	ora	3.63	
9.5	19921	Muncitor deservire constructii-montaj	ora	6.64	
9.6	19931	Muncitor deservire constructii montaj	ora	0.31	
9.7	3720	Vibrator universal cu motor termic 2.9-4cp	ora	2.19	
10	PB06A1	Turnare beton simp. b100 in elev. culei,aripi,zid,timpan manual	mc	14.63	
10.1	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	1.46	
10.2	20055985	Beton C30/37	mc	14.74	
10.3	10231	Betonist	ora	16.82	
10.4	19921	Muncitor deservire constructii-montaj	ora	16.85	
10.5	19931	Muncitor deservire constructii montaj	ora	1.32	
10.6	3720	Vibrator universal cu motor termic 2.9-4cp	ora	5.22	
11	PF04A1	Strat amorsaj aplicat cu peria din bitum taiat cu white spirit rafinat	mp	22.62	
11.1	2600036	Bitum pentru materiale si lucrari pentru hidroizolatii tip h 68/75 s 7064	kg	7.01	
11.2	6200690	Diluant white spirit rafinat tip b stas 44	l	16.06	
11.3	10111	Asfaltator	ora	0.86	
11.4	12211	Izolator hidrofug	ora	0.20	
12	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.	tona	3.94	
12.1	6	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autocamionul pe distanta = 10 km - Cofraje, borduri, armaturi etc.	tona	3.94	
13	TRA03A390	Transport rutier materiale,semifabricate cu autotractor pe pneuri cu remorca pe dist. 390 km	tona	10.00	
13.1	1	Transport rutier materiale.semifabricate cu autotractor pe pneuri cu remorca pe distanta 390 km - Tub din beton armat	tona	10.00	
14	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=10 km	tona	49.31	
14.1	3	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5.5 mc distanta =10 km - Beton	tona	49.31	
15	TRA01A100	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 100 km.	tona	4.21	
15.1	5	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 100 km - Balast, Nisip	tona	4.21	

16	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	0.49		
16.1	2	Transport rutier materiale.semifabricate cu autovehicspeciale(cisterna.betonetc)pe distanta de 5 km - Apa	tona	0.49		

Alte cheltuieli directe

Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.250%					

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte	10.000%					
Profit	5.000%					

Total General (fără TVA)	
Cantitate deviz	
Total General (fără TVA)	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (LEI)	

Beneficiar,

D.G.A.S.P.C IAȘI

Proiectant

S.C ROAD VISION S.R.L



Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Obiectivul: Reabilitate imprejmuire, acces auto și pietonal in cadrul centrului de servicii sociale Bucium Iăși

Obiectul: Sistematzare verticală

Devizul: Prag din beton

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	TSC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3	100 mc	0.28		
1.1	3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0.40-0.70mc	ora	0.74		
2	TSA02D1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc. in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren foarte tare	mc	5.70		
2.1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj	ora	15.11		
3	TRB01C12	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 20m	tona	10.26		
3.1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj	ora	5.93		
4	TSD01A1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren usor	mc	5.70		
4.1	19621	Sapator	ora	1.04		
5	TRA01A05 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	51.32		
5.1	29911	Muncitor deservire constructii masini	ora	0.00		
5.2	7	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta distanta = 5 km - Pamant	tona	51.32		
6	TsA16XA	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi in teren cu infiltratii puternice executate cu motopompa de apa 9-16 CP	ora	36.00		
6.1	4702	Motopompa 9-16cp	ora	36.00		
7	TSF01A1	Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag asezati orizontal,la sapaturi executate in spatii limitate,avand latimea de pana la 1.50 m intre maluri adancimea sapaturii de 0.00-2 m,intre dulapi 0.00-0.20 m	mp	40.00		
7.1	5887001	Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 ol 34 s 2111	kg	1.19		
7.2	2917685	Dulap fag lung tivit cls C gR = 50mm lun G = 2,50m s 8689	mc	0.19		
7.3	6827395	Sprait met.telescop.0,8mm(8tf)pt.sprij.lung.0,60-1,50m \$	buc	0.10		
7.4	10721	Dulgher constructii	ora	10.00		
7.5	10731	Dulgher constructii	ora	2.00		
7.6	10711	Dulgher constructii	ora	8.40		
8	CB01A1	Cofraje pentru beton in cuzineți, fundații pahar și fundații de utilaje simple cu forme regulate din panouri re folosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereala din scânduri de rasinoase	mp	83.13		
8.1	2901167	Bile manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0.04		
8.2	2903995	Scandura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m s 942	mc	0.29		
8.3	2928361	Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subscurte	mp	2.74		
8.4	3803233	Sarma moale obisnuita D = 2,5 mm, OL 32, s 889	kg	4.16		

8.5	5886942	Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3x70 ol 34 s 2111	kg	6.65	
8.6	6201084	Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	9.98	
8.7	10711	Dulgher constructii	ora	21.61	
8.8	10721	Dulgher constructii	ora	54.03	
8.9	10731	Dulgher constructii	ora	9.98	
8.10	19931	Muncitor deservire constructii montaj	ora	11.64	
9	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.	tona	8.16	
9.1	6	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe distanta = 10 km - Cofraje, borduri, armaturi etc.	tona	8.16	
10	PB02A1	Turnare beton simplu b75 in fundatii obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual	mc	15.70	
10.1	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	1.57	
10.2	20055985	Beton C30/37	mc	15.83	
10.3	10211	Betonist	ora	5.08	
10.4	10221	Betonist	ora	9.89	
10.5	19921	Muncitor deservire constructii-montaj	ora	18.09	
10.6	19931	Muncitor deservire constructii montaj	ora	0.85	
10.7	3720	Vibrator universal cu motor termic 2.9-4cp	ora	5.97	
11	AUT3336A 1	Pompa hidraulica de beton cu 100m conducta,pina la 40 mc/h	ora	3.14	
11.1	3336	Pompa hidraulica de beton cu 100m conducta pana la 40 mc/h	ora	3.14	
12	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=10 km	tona	37.98	
12.1	3	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc distanta =10 km - Beton	tona	37.98	
13	CZ0301A1 (1)	Confecționarea armăturilor din oțel beton pentru beton armat în fundații fasonarea barelor pentru fundații izolate (inclusiv fundații pahar) continui și radiere, în ateliere centralizate OB 37, D= 6-8 mm	kg	182.32	
13.1	11111	Fierar beton	ora	3.10	
13.2	11121	Fierar beton	ora	2.92	
13.3	4201	Masina automata de taiat si indreptat otel - beton actionata electric d=3-20mm 5-10	ora	0.24	
13.4	4203	Stanta electrica de taiat otel-beton diam pana la 40 mm	ora	0.36	
13.5	4205	Masina de fasonat otel-beton d=pana la 40mm 2.2kw	ora	1.51	
13.6	4212	Troliu electric 3.1-5tf	ora	0.11	
14	12325152 2	BST 500S, D=18-20mm	kg	182.32	
15	PD01A1	Montare armaturi pentru beton armat in fund. Radiere elev. infrastr. suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.	kg	182.32	
15.1	3803116	Sarma moale obisnuita D = 1mm, OL 32 s 889	kg	1.82	
15.2	11111	Fierar beton	ora	1.99	
15.3	11131	Fierar beton	ora	1.99	
16	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.	tona	0.18	
16.1	6	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe distanta = 10 km - Cofraje, borduri, armaturi etc.	tona	0.18	
17	CL18A%(1)	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	203.83	
17.1	7106238	Energie electrica	kwh	1.63	
17.2	2735725901 338	Electrod sudura	kg	1.02	
17.3	7214070021 400	Lacatus constructii metalice	ora	38.73	
17.4	9310060019 922	Muncitor deservire constructii montaj	ora	2.04	

18	11111111 1	Teava metalica 100x100x4 mm	m	6.80		
19	11111111 2	Teava metalica 40x40x2 mm	m	12.00		
20	11111111 3	Teava metalica 60x60x5 mm	m	6.00		
21	11111111 4	Placi 200x200x2mm	mp	0.16		
22	11111111 0	Capace stalpi 100x100	buc.	4.00		
23	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.	tona	0.20		
23.1	6	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autocamionul pe distanta = 10 km - Cofraje, borduri, armaturi etc.	tona	0.20		
24	TRB05A13	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 kg distanta 30m	tona	0.39		
24.1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj	ora	0.72		

Alte cheltuieli directe

Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.250%					

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					
Cheltuieli indirecte	10.000%				
Profit	5.000%				

Total General (fără TVA)	
Cantitate deviz	
Total General (fără TVA)	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (LEI)	

Beneficiar,

D.G.A.S.P.C IAȘI



Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Obiectivul: Reabilitate imprejmuire, acces auto și pietonal in cadrul centrului de servicii sociale Bucium Iasi

Obiectul: Sistematie verticală

Devizul: Imprejmuire

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	TSA02D1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepde de infratire etc. in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren foarte tare	mc	101.45		
1.1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj	ora	268.85		
2	TRB01C12	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 20m	tona	182.62		
2.1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj	ora	105.55		
3	TSD01A1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren usor	mc	101.45		
3.1	19621	Sapator	ora	18.57		
4	PB02A1	Turnare beton simplu b75 in fundatii obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual	mc	61.56		
4.1	6202818	Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	mc	6.16		
4.2	20055986	Beton C8/10	mc	62.05		
4.3	10211	Betonist	ora	19.90		
4.4	10221	Betonist	ora	38.78		
4.5	19921	Muncitor deservire constructii-montaj	ora	70.92		
4.6	19931	Muncitor deservire constructii montaj	ora	3.32		
4.7	3720	Vibrator universal cu motor termic 2.9-4cp	ora	23.39		
5	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10km	tona	111.69		
5.1	3	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5.5 mc distanta =10 km - Beton	tona	111.69		
6	CL18A%(1)	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	7 169.71		
6.1	7106238	Energie electrica	kwh	57.36		
6.2	2735725901 338	Electrod sudura	kg	35.85		
6.3	7214070021 400	Lacatus constructii metalice	ora	1 362.24		
6.4	9310060019 922	Muncitor deservire constructii montaj	ora	71.70		
7	11111111 5	Teava metalica 60x40x4 mm	m	1 264.80		
8	11111111 1	Teava metalica 100x100x4 mm	m	12.75		
9	11111111 2	Teava metalica 40x40x2 mm	m	41.00		
10	11111111 6	Teava metalica 30x30x2 mm	m	31.00		
11	11111111 0	Capace stalpi 100x100	buc.	5.00		
12	11111112 2	Capace stalpi 60x40	buc.	496.00		

13	111111117	Panou de gard bordurat 1700x2000x4.4 mm	buc	495.00		
14	111111118	Surub cu cap zincat tip T M8 x 80	buc	3 104.00		
15	111111119	Incuietori porti	buc	6.00		
16	111111120	Balamale	buc	20.00		
17	111111121	Bride 100x100mm	buc	36.00		
18	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.	tona	11.13		
18.1	6	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autocamionul pe distanta = 10 km - Cofraje, borduri, armaturi etc.	tona	11.13		
20	CZ0301A1(1)	Confecționarea armăturilor din otel beton pentru beton armat în fundații fasonarea barelor pentru fundații izolate (inclusiv fundații pahar) continui și radiere, în ateliere centralizate OB 37, D= 6-8 mm	kg	1 414.09		
20.1	11111	Fierar beton	ora	24.04		
20.2	11121	Fierar beton	ora	22.63		
20.3	4201	Masina automata de taiat si indreptat otel - beton actionata electric d=3-20mm 5-10	ora	1.84		
20.4	4203	Stanta electrica de taiat otel-beton diam pana la 40 mm	ora	2.83		
20.5	4205	Masina de fasonat otel-beton d=pana la 40mm 2.2kw	ora	11.74		
20.6	4212	Troliu electric 3.1-5tf	ora	0.85		
21	123251523	BST 500S, D=18mm	kg	1 414.09		
22	PD01A1	Montare armaturi pentru beton armat in fund. Radiere elev. infrastr. suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.	kg	1 414.09		
22.1	3803116	Sarma moale obisnuita D = 1mm, OL 32 s 889	kg	14.14		
22.2	11111	Fierar beton	ora	15.47		
22.3	11131	Fierar beton	ora	15.47		
23	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.	tona	1.41		
23.1	6	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autocamionul pe distanta = 10 km - Cofraje, borduri, armaturi etc.	tona	1.41		
24	TRB05A13	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 kg distanta 30m	tona	1.41		
24.1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj	ora	2.63		

Alte cheltuieli directe

Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.250%					

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					
Cheltuieli indirecte	10.000%				
Profit	5.000%				

Total General (fără TVA)	
Cantitate deviz	
Total General (fără TVA)	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (LEI)	

Beneficiar,

D.G.A.S.P.C IAȘI



Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Obiectivul: Reabilitate imprejurime, acces auto și pietonal in cadrul centrului de servicii sociale Bucium Iasi

Obiectul: Sistematie verticală

Devizul: Reamenajare spațiu verde

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	TSG02A1	Curatarea terenului de iarba si buruieni	100 mp	3.25		
1.1	19621	Sapator	ora	0.68		
1.2	19921	Muncitor deservire constructii-montaj	ora	20.70		
2	TSE01C1	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in: teren tare	100 mp	3.25		
2.1	11321	Finisor terasamente	ora	34.74		
3	TSH05B1	Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal,pe teren orizontal sau cu panta la 20 %,cu pastrarea structurii,in straturi de : 15 cm grosime	mp	325.00		
3.1	90311	Peisagist	ora	42.25		
4	20010472	Pamant vegetal	mc	48.75		
5	TSH09A1	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30 %	100 mp	3.25		
5.1	7204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	12.87		
5.2	90321	Peisagist	ora	15.66		
6	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 mp	3.25		
6.1	6202806	Apa industriala pentru lucrari drumuri-terasamente in cisterne	mc	3.25		
6.2	90311	Peisagist	ora	2.13		
6.3	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t	ora	1.25		
7	TRA01A05 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	87.75		
7.1	29911	Muncitor deservire constructii masini	ora	0.00		
7.2	7	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta distanta = 5 km - Pamant	tona	87.75		
8	TRB01B19	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 90m	tona	87.75		
8.1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj	ora	131.10		

Alte cheltuieli directe

Coefficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.250%					

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					
Cheltuieli indirecte	10.000%				
Profit	5.000%				

Total General (fără TVA)	
Cantitate deviz	
Total General (fără TVA)	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (LEI)	

Beneficiar,

D.G.A.S.P.C IAȘI



Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Obiectivul: Reabilitate imprejmuire, acces auto și pietonal in cadrul centrului de servicii sociale Bucium Iași

Obiectul: Sistematzare verticală

Devizul: Semnalizare rutieră

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	DF16A1	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email cu microbile de sticla;	km	0.28		
1.1	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	0.00		
1.2	2600206	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 stas 754	kg	0.34		
1.3	6108804	Email alb ii e.109-5 ni 1707-61	kg	14.12		
1.4	6109418	Diluant ptr produse de marcare d009-3 ni 1708-61 a9	kg	0.69		
1.5	6200676	Diluant white spirit rafinat tip a stas 44	kg	0.22		
1.6	7329912	Microbile sticla semnaliz.orient albe d = 02-05 mm.	kg	4.73		
1.7	10111	Asfaltator	ora	0.70		
1.8	10121	Asfaltator	ora	0.23		
1.9	4062	Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere interna 40-45cp	ora	0.08		
2	DF10XA	Marcaje rutiere longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat cu vopsea	metru patrat	110.00		
2.1	6109418	Diluant ptr produse de marcare d009-3 ni 1708-61 a9	kg	38.50		
2.2	20017913	Vopsea alba pentru marcaj rutier	KG	80.30		
2.3	2513206621727	Placi teh.cauciuc gar.f ins.text.rez.pet tip.pa 5 mm	kg	12.54		
2.4	20000120	Zugrav-vopsitor	ore	10.56		
2.5	9310060019922	Muncitor deservire constructii montaj	ora	42.24		
2.6	4062	Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere interna 40-45cp	ora	5.28		
3	DF18A1	Plantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	1.00		
3.1	20055986	Beton C16/20	mc	0.10		
3.2	10826	Stilp metalici ptr indicatoare	buc	1.00		
3.3	10211	Betonist	ora	0.08		
3.4	10221	Betonist	ora	0.25		
3.5	19921	Muncitor deservire constructii-montaj	ora	0.76		
4	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=10 km	tona	0.24		
4.1	3	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5.5 mc distanta =10 km - Beton	tona	0.24		
5	DF19A1	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	1.00		
5.1	5800376	Surub cap hexagonal precis m 6 x 25 gr. 5.8 s4272	buc	4.00		
5.2	5817446	Surub cap hexagonal semiprecis m 8x 30 gr. 5.8 s 6220	buc	2.00		
5.3	5840405	Piulita hexagonala grosolana a m 6 gr. 5 s 922	buc	4.00		
5.4	5840766	Piulita hexagonala grosolana b m 8 gr. 5 s 922	buc	2.00		
5.5	5882142	Saiba prec.plata pentru met a m 8 ol 34 s 5200	kg	0.02		
5.6	5882489	Saiba prec.plata pentru met b m 6 ol 34 s 5200	kg	0.04		
5.7	7100512	Indicator circulatie tbl.ol+fol.r. drept. 700x500mm f87 s1848	buc	1.00		
5.8	10821	Dulgher poduri	ora	0.22		
5.9	19911	Muncitor deservire constructii montaj	ora	0.22		

Alte cheltuieli directe

Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.250%					

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte	10.000%					
Profit	5.000%					
Total General (fără TVA)						
Cantitate deviz						
Total General (fără TVA)						
TVA (19%)						
TOTAL GENERAL (LEI)						

Beneficiar,

D.G.A.S.P.C IAȘI



Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Obiectivul: Reabilitate imprejmuire, acces auto și pietonal in cadrul centrului de servicii sociale Bucium Iași

Obiectul: Instalatii sanitare exterioare

Devizul: Instalatii sanitare exterioare

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	TSA02D1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc. in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren foarte tare	mc	38.33		
1.1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj	ora	101.57		
2	TRB01C12	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 20m	tona	68.99		
2.1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj	ora	39.88		
3	TSD01A1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren usor	mc	38.83		
3.1	19621	Sapator	ora	7.11		
4	IFB09A1(2)	Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 10cm din nisip;	mp	30.00		
4.1	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	3.00		
4.2	12911	Pietrar	ora	3.30		
5	TRA01A100	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 100 km.	tona	4.80		
5.1	5	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 100 km - Balast, Nisip	tona	4.80		
6	TSD05B1	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din : pamant coeziv	100 mc	0.38		
6.1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj	ora	3.38		
6.2	4021	Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf	ora	3.61		
7	AcD50A01+	Conducta din PVC COMPACT cu mufa si garnitura cu D=110-125mm, L=1-2m	m	37.00		
7.1	20048938	Conducta pvc compact sn4 d110 6m	buc	37.00		
7.2	20049298	Lubrifiant 250 gr	buc	0.59		
7.3	20000232	Instalator apa-canal	ore	5.92		
7.4	20000002	Muncitor deservire	ora	1.11		
8	AcD50B01+	Conducta din PVC COMPACT cu mufa si garnitura cu D=160-200mm, L=2-3m	m	23.00		
8.1	20048956	Conducta pvc compact sn4 d200 6m	buc	23.00		
8.2	20049298	Lubrifiant 250 gr	buc	0.56		
8.3	20000232	Instalator apa-canal	ore	4.14		
8.4	20000002	Muncitor deservire	ora	0.69		
9	22222237	Gura de scurgere din fontă 300x300-procurare+montare	buc.	2.00		
10	AcE124A1+	Capace si gratare pentru camine montare capace din fonta pe inel de beton, pe carosabil	buc	4.00		
10.1	20013511	Capac de fonta tegra 600 d400/600/800 40t	buc	4.00		
10.2	20013546	Garnitura de etansare d 600mm	buc	4.00		
10.3	320548	Instalator	ora	3.64		

10.4	20000002	Muncitor deservire	ora	0.76		
11	PI06A1	Montarea elementelor prefabricate din beton armat cu macaraua pe pneuri de 9,9 tf	buc	4.00		
11.1	2900943	Lemn rot de stej.D = 10cm virf l>160	mc	0.02		
11.2	2912477	Dulap stejar lung tiv clasa C gR = 50mm lun G = 2,00m s 8689	mc	0.06		
11.3	6311528	Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	1.20		
11.4	12511	Montator prefabricate beton	ora	2.50		
11.5	12521	Montator prefabricate beton	ora	1.25		
11.6	12541	Montator prefabricate beton	ora	1.25		
11.7	6728	Macara pe pneuri pana la 9.9 tf	ora	2.44		
12	RPGA11A#	Confectionat si montat rasuflatori pentru scapari gaze la conducta subterana in spatii circulabile,d < 150 mm *	buc	2.00		
12.1	2200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15 mm	mc	0.10		
12.2	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	0.22		
12.3	2205501	Argila comuna pentru constructii	mc	0.32		
12.4	2600374	Solutie tip citom bituminoasa	kg	2.40		
12.5	2600749	Carton bitumat strat acop nisip ca300 100cmx10m s 138	mp	2.10		
12.6	3304990	Teava pentru instalatii.neagra nefil.g - 50(2) OL 32 1 s 7656	m	3.00		
12.7	3605071	Tabla constr.mecanice s901 4 x1000x2000 OL 37-2n	kg	5.60		
12.8	5900499	Sarma sudura obisnuit s1126 s10 colaci d = 3,25	kg	0.14		
12.9	5904512	Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa a	mc	0.16		
12.10	6103294	Vopsea minium de plumb v 351-3 ntr 90-80	kg	0.40		
12.11	7308164	Carbura calciu tehnica (carbide) stas 102-63	kg	0.46		
12.12	7106612	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	2.00		
12.13	11731	Instalator incalzire	ora	7.86		
12.14	3006	Grup termic de sudura 28-35kw	ora	1.04		
13	22222235	Banda de avertizare canalizare	m	60.00		
14	22222236	Separator de hidrocarburi - procurare+montare	buc.	1.00		
15	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.	tona	3.98		
15.1	6	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autocamionul pe distanta = 10 km - Cofraje, borduri, armaturi etc.	tona	3.98		

Alte cheltuieli directe

Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.250%					

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					
Cheltuieli indirecte	10.000%				
Profit	5.000%				

Total General (fără TVA)	
Cantitate deviz	
Total General (fără TVA)	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (LEI)	

Beneficiar,

D.G.A.S.P.C IAȘI



Obiectivul: Reabilitate imprejmuire, acces auto și pietonal in cadrul centrului de servicii sociale Bucium Iași

Obiectul: Organizare de șantier

Devizul: Organizare de șantier

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICA					SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	TSE01C1	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in: teren tare	100 mp	2.00		
1.1	11321	Finisor terasamente	ora	21.38		
2	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrare, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	20.00		
2.1	2200393	Balast nespalat de riu 0-70 mm	mc	26.22		
2.2	6202806	Apa industriala pentru lucrari drumuri-terasamente in cisterne	mc	4.64		
2.3	12811	Pavator	ora	17.40		
2.4	12821	Pavator	ora	5.80		
2.5	4005	Compactor static autopropulsat cu rulouri(valturi) r8-14;de 14tf	ora	3.06		
2.6	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t	ora	0.46		
3	TRA01A100	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 100 km.	tona	44.57		
3.1	5	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 100 km - Balast, Nisip	tona	44.57		
4	CO08B1	Împrejmuiri din sârmă ghimpată, fixată pe bulumaci din lemn de foioase și stâlpi prefabricați din beton armat bulumaci din lemn rotund de foioase tip ...* plantați la 3 m distanța, cu 4 rânduri de sârmă ;	m	30.00		
4.1	3803233	Sarma moale obisnuita D = 2,5 mm, OL 32, s 889	kg	0.27		
4.2	3808037	Sarma ghimpatata Zn D = 2,24 mm s 1179-80	kg	15.45		
4.3	5889499	Cuie scoabe tip a 2 x 25 ol 34 s 2111	kg	0.27		
4.4	6200743	Petrol distilat tip 0/200 np-nid 767	kg	0.75		
4.5	7327483	Lignolineum	kg	2.04		
4.6	2900503	Lemn rot cons rur nec ulm I min 1m D sub min 9cm s4342	mc	0.21		
4.7	10711	Dulgher constructii	ora	3.90		
4.8	10721	Dulgher constructii	ora	4.50		
4.9	19911	Muncitor deservire constructii montaj	ora	4.50		
5	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.	tona	1.50		
5.1	6	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autocamionul pe distanta = 10 km - Cofraje, borduri, armaturi etc.	tona	1.50		
6	AUT2304A1	Grup electrogen mobil motor ardere int. 20-39 kva	ora	120.00		
6.1	2304	Grup electrogen mobil motor ardere interna 20-39 kva	ora	120.00		

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.250%					
		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte	10.000%					

Profit	5.000%	
Total General (fără TVA)		
Cantitate deviz		
Total General (fără TVA)		
TVA (19%)		
TOTAL GENERAL (LEI)		

Beneficiar,

D.G.A.S.P.C IAȘI



Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.